

"MIKI" Firma Handlowo Usługowa

Marek Kwaśniewski

ul. Wiejska 27a/4

58-506 Jelenia Góra

Tel.: 0757523373

NIP: 611-111-92-91

REGON: 230222410

Dane banku

PKO BP

Nr rachunku

28102021240000800200083733

Przedmiar

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Związkowiec

Numer: K19/000003

Data: 23.01.2019

Strona: 1 z 5

Lp.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
Wymiana poziomu ciepłej wody				
01	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm podwieszonych pod sufitem 42,000	m	42,000	
			RAZEM	42,000
02	KNR 4-02 0230-08 Demontaż rurociągu z PVC o śr. 65 mm podwieszonych pod sufitem 13,000	m	13,000	
			RAZEM	13,000
03	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu o śr. 32 mm 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
04	KNR 4-02 0133-04 Demontaż zaworu o śr. 65 mm 2,000	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
05	KNR 4-02 0309-02A Demontaż podejścia pod piony o śr. 32 mm 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
06	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 18,000	m	18,000	
			RAZEM	18,000
07	KNR 2-18 0109-01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 65 mm 5,000	m	5,000	
			RAZEM	5,000
08	KNR 2-18 0208-01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 65 mm 20,000	m	20,000	
			RAZEM	20,000
09	KNR 2-18 0208-02 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 90 mm 13,000	m	13,000	
			RAZEM	13,000
10	KNR 2-15 0415-04 [1] Zawór o śr. wewn. 32 mm 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000

Przedmiar

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Związkowiec

Numer: K19/000003

Data: 23.01.2019

Strona: 2 z 5

Lp.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
11	KNR 2-15 0415-04 [2] Zawór o śr. nom. 63 mm 2,000	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
12	KNR 4-02 0212-01A Dodatek za wykonanie podejścia z rur z PP o śr. 32 mm łączonych metodą zgrzewani 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
Wymiana pionów ciepłej wody- 7 pionów				
13	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 83,000	m	83,000	
			RAZEM	83,000
14	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu o śr. 20 mm 28,000	szt.	28,000	
			RAZEM	28,000
15	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 59,000	m	59,000	
			RAZEM	59,000
16	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 24,000	m	24,000	
			RAZEM	24,000
17	KNR 2-15 0415-02 [1] Zawór o śr. wewn. 20 mm 28,000	szt.	28,000	
			RAZEM	28,000
Wymiana instalacji poziomu- cyrkulacja				
18	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm podwieszonych pod sufitem 50,000	m	50,000	
			RAZEM	50,000
19	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu o śr. wewn. 32 mm 1,000	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
20	KNR 4-02 0133-01 Demontaż zaworu o śr. 20 mm 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
21	KNR 4-02 0309-02A Demontaż podejścia pod pion o śr. wewn. 20 mm 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
22	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 13,000	m	13,000	
			RAZEM	13,000

PrzedmiarSpółdzielnia Mieszkaniowa
Związkowiec

Numer: K19/000003

Data: 23.01.2019

Strona: 3 z 5

Lp.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
23	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 27,000	m	27,000	
			RAZEM	27,000
24	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 10,000	m	10,000	
			RAZEM	10,000
25	KNR 2-15 0415-04 [1] Zawór o śr. wewn. 32 mm 2,000	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
26	KNR 2-15 0415-01 [2] Zawór o śr. wewn. 20 mm 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
12	KNR 4-02 0212-01A Dodatek za wykonanie podejścia z rur z PP o śr. 15 mm łączonych metodą zgrzewani 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
Wymiana pionów - cyrkulacja 7 pionów				
27	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 84,000	m	84,000	
			RAZEM	84,000
28	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu o śr. 20 mm 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
29	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 84,000	m	84,000	
			RAZEM	84,000
30	KNR 2-15 0415-02 [1] Zawór o śr. nom. 20 mm 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
Wymiana poziomu wody zimnej				
31	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z dekaderu o śr. do 50 mm podwieszonych pod sufitem 61,000	m	61,000	
			RAZEM	61,000
32	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu o śr. 32 mm 8,000	szt.	8,000	
			RAZEM	8,000
33	KNR 4-02 0133-04 Demontaż zaworu o śr. 50 mm 2,000	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000

Przedmiar

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Związkowiec

Numer: K19/000003

Data: 23.01.2019

Strona: 4 z 5

Lp.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
34	KNR 4-02 0309-02A Demontaż podejścia pod piony o śr. 32 mm 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
35	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 30,000	m	30,000	
			RAZEM	30,000
36	KNR 2-18 0109-01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 65 mm 5,000	m	5,000	
			RAZEM	5,000
37	KNR 2-18 0208-01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 65 mm 26,000	m	26,000	
			RAZEM	26,000
38	KNR 2-15 0415-04 [1] Zawór o śr. wewn. 32 mm 8,000	szt.	8,000	
			RAZEM	8,000
39	KNR 2-15 0415-04 [2] Zawór o śr. nom. 50 mm 2,000	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
40	KNR 4-02 0212-01A Dodatek za wykonanie podejścia z rur z PP o śr. 32 mm łączonych metodą zgrzewania 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
Wymiana pionów zimnej wody- 7 pionów				
41	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 87,000	m	87,000	
			RAZEM	87,000
42	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu o śr. 20 mm 35,000	szt.	35,000	
			RAZEM	35,000
43	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu podpionowego o śr. 32 mm 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000
44	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 54,000	m	54,000	
			RAZEM	54,000
45	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 33,000	m	33,000	
			RAZEM	33,000

Przedmiar

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Związkowiec

Numer: K19/000003

Data: 23.01.2019

Strona: 5 z 5

Lp.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
46	KNR 2-15 0415-02 [1] Zawór o śr. wewn. 20 mm 35,000	szt.	35,000	
			RAZEM	35,000
47	KNR 2-15 0415-03 [2] Zawór podpionowy o śr. nom. 32 mm 7,000	szt.	7,000	
			RAZEM	7,000