

"MIKI" Firma Handlowo Usługowa

Marek Kwaśniewski

ul. Wiejska 27a/4

58-506 Jelenia Góra

Tel.: 0757523373

NIP: 611-111-92-91

REGON: 230222410

Dane banku

PKO BP

Nr rachunku

28102021240000800200083733

Przedmiar

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Związkowiec

Numer: K19/000005

Data: 28.01.2019

Strona: 1 z 5

Lp.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
Wymiana poziomu ciepłej wody				
01	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm podwieszonych pod sufitem 33+15+18	m	66,000	
			RAZEM	66,000
02	KNR 4-02 0230-08 Demontaż rurociągu z PVC o śr. 65 mm podwieszonych pod sufitem 32,000	m	32,000	
			RAZEM	32,000
03	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu o śr. 32 mm 7+1	szt.	8,000	
			RAZEM	10,000
04	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu przelotowego o śr. 40 mm 1,000	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
05	KNR 4-02 0133-04 Demontaż zaworu o śr. 65 mm 2,000	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
06	KNR 4-02 0309-02A Demontaż podejścia pod piony o śr. 32 mm 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
07	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 18,000	m	18,000	
			RAZEM	18,000
08	KNR 2-18 0109-01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 65 mm 15,000	m	15,000	
			RAZEM	15,000
09	KNR 2-18 0208-01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 65 mm 33,000	m	33,000	
			RAZEM	33,000
10	KNR 2-18 0208-02 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 90 mm 32,000	m	32,000	
			RAZEM	32,000

Przedmiar

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Związkowiec

Numer: K19/000005

Data: 28.01.2019

Strona: 2 z 5

Lp.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
11	KNR 2-15 0415-04 [1] Zawór o śr. wewn. 32 mm 7+1	szt.	8,000	
			RAZEM	10,000
12	KNR 2-15 0415-04 [2] Zawór o śr. nom. 40 mm 1,000	szt.	1,000	
			RAZEM	1,000
13	KNR 2-15 0415-04 [2] Zawór o śr. nom. 63 mm 2,000	szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
14	KNR 4-02 0212-01A Dodatek za wykonanie podejścia z rur z PP o śr. 32 mm łączonych metodą zgrzewania 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
Wymiana pionów ciepłej wody- 11 pionów				
13	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 97+44	m	141,000	
			RAZEM	141,000
14	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu o śr. 20 mm 6*7	szt.	42,000	
			RAZEM	37,000
15	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 8*7	m	56,000	
			RAZEM	97,000
16	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 1,05*7	m	7,350	
			RAZEM	44,000
17	KNR 2-15 0415-02 [1] Zawór o śr. wewn. 20 mm 6*7	szt.	42,000	
			RAZEM	37,000
Wymiana instalacji poziomu- cyrkulacja				
18	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm podwieszonych pod sufitem 28+21+20+11	m	80,000	
			RAZEM	80,000
20	KNR 4-02 0133-01 Demontaż zaworu o śr. 15 mm 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
21	KNR 4-02 0309-02A Demontaż podejścia pod pion o śr. wewn. 15 mm 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000

Przedmiar

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Związkowiec

Numer: K19/000005

Data: 28.01.2019

Strona: 3 z 5

Lp.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
07	KNR 2-18 0109-01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 65 mm 28,000	m	28,000	
			RAZEM	28,000
22	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 21,000	m	21,000	
			RAZEM	21,000
23	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 20,000	m	20,000	
			RAZEM	20,000
24	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 11,000	m	11,000	
			RAZEM	11,000
29	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 11,000	m	11,000	
			RAZEM	11,000
26	KNR 2-15 0415-01 [2] Zawór o śr. wewn. 15 mm 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
12	KNR 4-02 0212-01A Dodatek za wykonanie podejścia z rur z PP o śr. 15 mm łączonych metodą zgrzewania 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
Wymiana pionów - cyrkulacja 11 pionów				
27	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 12,6*7+5	m	93,200	
			RAZEM	112,000
28	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu o śr. 20 mm 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
29	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 112,000	m	112,000	
			RAZEM	112,000
30	KNR 2-15 0415-02 [1] Zawór o śr. nom. 20 mm 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
Wymiana poziomej wody zimnej				

Przedmiar

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Związkowiec

Numer: K19/000005

Data: 28.01.2019

Strona: 4 z 5

Lp.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
31	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z dekaderu o śr. do 50 mm podwieszonych pod sufitem 8+34+34+11	m	87,000	
			RAZEM	87,000
32	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu o śr. 32 mm 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
33	KNR 4-02 0133-04 Demontaż zaworu o śr. 50 mm 4,000	szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
34	KNR 4-02 0309-02A Demontaż podejścia pod piony o śr. 32 mm 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
35	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 34+11	m	45,000	
			RAZEM	45,000
36	KNR 2-18 0109-01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 65 mm 34,000	m	34,000	
			RAZEM	34,000
37	KNR 2-18 0208-01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 65 mm 8,000	m	8,000	
			RAZEM	8,000
38	KNR 2-15 0415-04 [1] Zawór o śr. wewn. 32 mm 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
39	KNR 2-15 0415-04 [2] Zawór o śr. nom. 50 mm 4,000	szt.	4,000	
			RAZEM	4,000
40	KNR 4-02 0212-01A Dodatek za wykonanie podejścia z rur z PP o śr. 32 mm łączonych metodą zgrzewani 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
Wymiana pionów zimnej wody- 11 pionów				
41	KNR 4-02 0230-07 Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 97+44	m	141,000	
			RAZEM	141,000
42	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu o śr. 20 mm 8*7	szt.	56,000	
			RAZEM	37,000

Przedmiar

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Związkowiec

Numer: K19/000005

Data: 28.01.2019

Strona: 5 z 5

Lp.	Podstawa, opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
43	KNR 4-02 0133-02 Demontaż zaworu podpionowego o śr. 32 mm 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000
44	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 8*7	m	56,000	
			RAZEM	97,000
45	KNR 2-18 0109-01 A Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego łączone metoda zgrzewania o Fi zewn. 32 mm 1,05*7	m	7,350	
			RAZEM	44,000
46	KNR 2-15 0415-02 [1] Zawór o śr. wewn. 20 mm 6*7	szt.	42,000	
			RAZEM	37,000
47	KNR 2-15 0415-03 [2] Zawór podpionowy o śr. nom. 32 mm 11,000	szt.	11,000	
			RAZEM	11,000