

Lp.	Rodzaje robót i ich lokalizacja	Zakres ilościowy	Planowana wartość robót (zł)					Ogółem planowana wartość robót (zł)	Wartość robót zrealizowanych z uwzględnieniem VAT odliczonego na dzień 31.08.2024r.	Forma realizacji		Uwagi o realizacji
			Budynki Kiepury 45A,45B,47,47A	Budynki Kiepury 49,51,53	Budynki Kiepury 55,57,59	Budynki Kiepury 61,63,65,Syg.17	Nieruchomości Spółdzielni			Wykonanie własne	Wykonanie zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.	Remont polegający na ociepleniu ścian zewnętrznych (splata zobowiązań z 2019r.) budynków : Kiepury 49 Kiepury 63 RAZEM:	266,00 m ² 197,00 m ² 463,00 m²									ZLECONE	ZREALIZOWANE
3.	Remont polegający na ociepleniu ścian zewnętrznych wiatrolapów oraz na malowaniu ścian i sufitów wewnątrz wiatrolapów w budynku: Kiepury 53 RAZEM:	5 wiatrol. 5 wiatrol.									ZLECONE	ZREALIZOWANE SPLATA ZOBOWIĄZANIA Z 2023r.
4.	Remont domofonów w 4 klatkach schodowych polegający na wymianie central telefonicznych na centrale cyfrowe otwierane kodem i za pomocą breloka zbliżeniowego oraz na wymianie unifonów w lokalach mieszkalnych i zasilacza w budynku: Kiepury 55 RAZEM:	4 klatki 4 klatki									ZLECONE	ZREALIZOWANE
5.	Remont polegający na demontażu 2 lamp parkowych znajdujących się na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej oraz na postawieniu nowej lampy parkowej przy 1 klatce schodowej budynku i wymianie 3 lamp parkowych wzdłuż budynku: Kiepury 55 RAZEM:	3 lampy 3 lampy									ZLECONE	ZREALIZOWANE
6.	Remont polegający na rozebraniu uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej wraz z częściową lub całkowitą wymianą krawężników oraz na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" na ciągu pieszo-jezdnym wzdłuż budynku: Kiepury 59 RAZEM:	480,00 m ² 480,00 m²									ZLECONE	BRAK REALIZACJI NIE WYBRANO WYKONAWCY

Lp.	Rodzaje robót i ich lokalizacja	Zakres ilościowy	Planowana wartość robót (zł)					Ogółem planowana wartość robót (zł)	Wartość robót zrealizowanych z uwzględnieniem VAT odliczonego na dzień 31.08.2024r.	Forma realizacji		Uwagi o realizacji
			Budynki Kiepury 45A,45B,47,47A	Budynki Kiepury 49,51,53	Budynki Kiepury 55,57,59	Budynki Kiepury 61,63,65,Syg.17	Nieruchomości Spółdzielni			Wykonanie własne	Wykonanie zleczone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Remont polegający na wymianie w lokalach mieszkalnych pionów wewnętrznej instalacji zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji wykonanej z rur z tworzywa tzw. "DEKADURU" na rury z tworzywa PEX w budynkach: Kiepury 61 Kiepury 65 RAZEM:	9 kom.pion. 11 kom.pion. 20 kom. pion.									ZLECONE	ZREALIZOWANE
8.	Remont polegający na jednokrotnym kryciu powierzchni dachu, daszków balkonowych, daszków nad klatkami schodowymi i nad wejściami do klatek, papą termozgrzewalną wraz z wymianą wylazów dachowych, rynien i obróbek blacharskich na dachu i daszkach balkonowych budynków: Kiepury 45A Kiepury 47A RAZEM:	993,00 m ² 847,00 m ² 1840,00 m²									ZLECONE	W TRAKCIE REALIZACJI
9.	Remont polegający na ociepleniu wewnątrz stropodachów ścian kominów wentylacyjnych płytami wełny lamelowej gr. 10 cm oraz dodatkowym ociepleniu gr. 15 cm stropodachów materiałem celulozowym "WARMCEL" gr. 15 cm budynków: Kiepury 45A Kiepury 47A RAZEM:	450,00 m ² 428,00 m ² 878,00 m²									ZLECONE	ZREALIZOWANE
10.	Remont polegający na wymianie zewnętrznych drzwi wejściowych do wiatrołapów i do klatek schodowych w budynku: Kiepury 45B RAZEM:	8 szt. 8 szt.									ZLECONE	ZREALIZOWANE

